

Postępowanie ZO/MT/31/2021

Pytanie:

Proszę o informację czy wykonanie nawierzchni, krawężników przy wiatach oraz nawierzchni przy małej architekturze wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy **Fazy I** rewitalizacji i w zakres zadania wchodzi:

a) Wiata A – trzymodułowa – przy budynku Dyrekcji (Administracji Szpitala):

- wyznaczenie miejsca pod montaż;
- przygotowanie podłoża wraz z przygotowaniem fundamentów wiaty rowerowej oraz pod stojaki rowerowe (**9 szt.**)
- wykonanie krawężników granitowych
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszyw łamanych,

b) Wiata C – dwumodułowa – między pawilonem VIIA a XII:

- wyznaczenie miejsca pod montaż;
- przygotowanie podłoża wraz z przygotowaniem fundamentów wiaty rowerowej oraz pod stojaki rowerowe (**6 szt.**) przy czym Zamawiający preferuje fundament prefabrykowany i montaż przy użyciu kotew wklejanych,
- wykonanie krawężników,
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszyw łamanych,

c) ławki z oparciem:

- fundamentowanie dla 6 szt. ławek
1/ przy Pałacyku nad Utratą – 4 szt.
2/ przy planowanej wiacie F – 1 szt.
3/ przy planowanej wiacie G – 1 szt.
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- wyrównanie terenu.

d) kosze na śmieci:

- fundamentowanie dla 5 szt. koszy
1/ przy ławkach w układzie amfiteatralnym – 2 szt.
2/ przy ławkach z oparciem przy Pałacyku nad Utratą – 1 szt.
3/ przy planowanej wiacie F – 1 szt.
4/ przy planowanej wiacie G – 1 szt.
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- wyrównanie terenu.

Uwaga : Zamawiający preferuje fundament prefabrykowany o wymiarach równoważnych jak w dokumentacji projektowej i montaż wiaty kotwami wklejanymi.

OPZ str. 1-2, przedmiar załącznik nr 2.3

DYREKTOR

Wojciech Legawiec

KIEROWNIK DZIAŁU
INWESTYCJI I REMONTÓW

Dariusz Błażejowski

Mazowsze.
serce Polski

B O M
BUDŻET
OBYWATELSKI
MAZOWSZA

Strona 1 z 1