

Przedmiar robót**"Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach"**

zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

LOKALIZACJA OBIEKTU: 05-802 Pruszków, ul.Partyzantów 2/4

ZAMAWIAJĄCY : Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 05-802 Pruszków, ul.Partyzantów 2/4

NASADZENIA I PRACE ZIELENIARSKIE

UWAGA! Nasadzenia zastępcze będą robione obok wyfrezowanych pni usuniętych drzew.

Lp.	Dział	podstawa wyceny	ilosc	j.	cena j.		
					netto	suma netto suma brutto	
9		Zieleń					
76	d.9	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew : lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 14-16cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	7,0	szt.	0,00	0,00
77	d.9	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew : daglezwia zielona (Pseudotsuga menziesii) o obw. 14-16cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	1,0	szt.	0,00	0,00
78	d.9	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów : irga poziomowa (Cotonaester horizontalis) na terenie płaskim w gruncie kat. III - z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, - minimalna wielkość pojemnika C5/C7 , - rozstawa 40x40, - powierzchnia 306 m2 (uzupełnienie nasadzeń na Rondzie) - w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi	35,0	szt.	0,00	0,00
79	d.9	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów : irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus) na terenie płaskim w gruncie kat. III - z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, - minimalna wielkość pojemnika C5/C7 , - rozstawa 80x80, - powierzchnia 33,8m2 - w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi	11,0	szt.	0,00	0,00
80	d.9	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów : róża pomarszczona (rosa rugosa) na terenie płaskim w gruncie kat. III - z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, - minimalna wielkość pojemnika C3 , - powierzchnia 36m2 - w tym zakup, transport oraz posadzenie wraz z mat. technicznymi	12,0	szt.	0,00	0,00
81	d.9	analiza własna	Rozścielenie ściółki z mielonej kory sosnowej, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (5 cm grubości pod krzewy z poz.79 i poz.80)	69,8	m2	0,00	0,00
82	d.9	analiza własna	Przygotowanie terenu pod nasadzenie, w tym zdjęcie darni wraz z jej wywozem i utylizacją	69,8	m2	0,00	0,00
83	d.9	KNNR 10 0513-01 analogia	Wbicie palików wokół drzew o śr. 4-6 cm wbitych na 0.80 m w gruncie kat. I-III. Paliki mocować sznurkiem lub poprzeczką drewnianą. 3 paliki na drzewo.	24,0	szt.	0,00	0,00
84	d.9	analiza własna	Oczyszczenie powierzchni Ronda z gałęzi liści oraz części roślin z utylizacją	306,0	m2	0,00	0,00
85	d.9	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozłożenie włókniny oraz jej przyspilkowanie (włóknina rozkładana na zakład) - włóknina, szpilki i rozłożenie (w rejonie Ronda)	306,0	m2	0,00	0,00
86	d.9	analiza własna	Rozścielenie ściółki z mielonej kory sosnowej, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (5 cm grubości w rejonie Ronda)	306,0	m2	0,00	0,00
87	d.9	analiza własna	Przycięcia sanitarne krzewów - 91 (grupa) śnieguliczka biała i lilak pospolity	58,8	m2	0,00	0,00
88	d.9	analiza własna	Przycięcia sanitarne krzewów - 71 i 75 (grupa) śnieguliczka biała i żywotnik zachodni	96,0	m2	0,00	0,00
89	d.9	analiza własna	pielęgnacja drzew	8,0	szt.	0,00	0,00
90	d.9	analiza własna	pielęgnacja krzewów	58,0	szt.	0,00	0,00
suma pozycji						0,00	0,00
suma zadania						0,00	0,00